

---

# BAUBESCHREIBUNG

---

**BAUVORHABEN**

Neubau eines Einfamilienhauses  
bzw. einer Doppelhaushälfte

**BAUORT**

Vechta (60 km Umkreis)

**STAND**

2022

**AUFTRAGNEHMERIN**

***Landwehr Bau GmbH***

Münsterstrasse 53

49377 Vechta

Tel. 04441/90650

Fax 04441/906599

mail@landwehr-bau.de

www.landwehr-bau.de

**LANDWEHR BAU GMBH, MÜNSTERSTRASSE 53, 49377 VECHTA**

---

## **BAUBESCHREIBUNG**

---

### **Allgemeines**

Die in den Grundrissen / Ansichten dargestellten Einrichtungen und Ausstattungsdetails dienen lediglich der optischen Orientierung.

Höhe der Sockelkonstruktion gemäß den Maßstäben einer Plattengründung.

### **Architektenkosten / Baugenehmigung**

Im Festpreis enthalten sind die Kosten der Anfertigung der Baugenehmigungsunterlagen, inkl. einer prüffreien Statik und die EnEV-Berechnung.

Die Kosten für die Baugenehmigung sowie die Kosten der amtlichen Lagepläne und etwaige Vermessungskosten sind nicht im Festpreis enthalten.

Vom Architekten werden, für die Genehmigungsbehörde sowie für die Bauausführung, Pläne im Maßstab 1:100 angefertigt. Weitergehende Architektenleistungen, wenn gewünscht, werden mit den Bauherren gemäß HOAI abgerechnet.

### **Erdarbeiten**

Abschieben des Mutterbodens im Bereich der Baugrube/-fläche **bis 80 cm** Tiefe, mit getrennter seitlicher Lagerung auf dem Baugrundstück. Die Lieferung von zusätzlichem Mutterboden und das Abfahren von überschüssigem Boden ist nicht im Festpreis enthalten.

### **Sockel**

Einbringen eines verdichteten Sandplanums (Füllsand), **bis 100 cm** Stärke; straßenbündiges Gelände vorausgesetzt. Füllsandhöhe nach Festlegung der der Auftragnehmerin.

## **LANDWEHR BAU GMBH, MÜNSTERSTRASSE 53, 49377 VECHTA**

### **Seite 2 zur Baubeschreibung**

#### **Streifenfundamente / Frostschrzen**

Betonbankette frostfrei gegründet, Ausführung gemäß Statik.

#### **Sohlplatte**

Bewehrte Stahlbetonplatte nach Statik.

#### **Sockelmauerwerk**

Plattengründung aus Beton; Verblendung gemäß Außenmauerwerk.

#### **Außenmauerwerk**

Zweischaliges Mauerwerk; Außenschale aus Verblendersteinen. Verblender nach Wahl der Bauherren. Im Festpreis enthalten sind Verblendersteine **bis 750,00 EUR**, einschl. MwSt., per 1.000 Stück, Format NF, inkl. Verfugung im Farbton zementgrau oder Dyckerhoff weiß.

Innenschale aus Gasbetonsteinen, Maurerstärke nach statischen Erfordernissen.

#### **Isolierung und Wärmedämmung**

Waagerechte Sperrung oberhalb der Sohle, zusätzlich eine umlaufende Hängeisolierung gegen aufsteigende Feuchtigkeit; Wärmedämmung mit feuchtigkeitsunempfindlicher Kerndämmung gemäß aktueller EnEV, mit Luftschicht.

#### **Innenmauerwerk**

Alle Innenwände aus Kalksandsteinen, Stärke des Mauerwerks nach statischer Berechnung.

## LANDWEHR BAU GMBH, MÜNSTERSTRASSE 53, 49377 VECHTA

### Seite 3 zur Baubeschreibung

#### Geschossdecke

Geschossdecke aus Stahlbetonfertigteilen nach statischer Berechnung.

Die Verspachtelung der Deckenfugen ist nicht im Festpreis enthalten und gehört zu dem Gewerk Malerarbeiten.

#### Zimmerarbeiten

DACHSTUHL: (Dachneigung lt. Zeichnung)  
Aus Nadelholz, technisch getrocknet S10, Schnittklasse A/B; Dachlattung auf Konterlattung, mit unterlegter dampfdiffusionsoffener Folie.

#### DACHÜBERSTAND:

Satteldächer mit waagerechten Gesimskästen entsprechend der Dachausführung, ca. 60 cm breit an den Traufseiten und ca. 50 cm breit an den Ortgangseiten, aus **weißen Kunststoffbrettern**. Sparren und Pfettenköpfe nicht sichtbar.

#### Klempnerarbeiten

Vorgehängte halbrunde Dachrinnen und Fallrohre aus **Zink**, heruntergeführt bis zum Terrain, mit Gussstandrohre.

Dachkehlen werden mit Zinkblech eingearbeitet.

Mehrpreis für Kupferdachrinnen auf Anfrage.

#### Dachdeckerarbeiten

**Tondachpfannen, Nelskamp, Braas, Jacobi, oder Ergoldsbacher, in den Farben rot, braun oder anthrazit**, gemäß Bemusterung. Andere Dachziegel auf Anfrage, ggfs. gegen Mehrpreis möglich.

Enthalten sind, soweit vorhanden, die Formteile und andere Sanitäröffnungen. Formteile, die einer Sonderanfertigung bedürfen, sind nicht im Festpreis enthalten.

Innenliegende Wohnräume im Dachgeschoss erhalten ein Dachflächenfenster (z. B. Roto), sofern lt. Zeichnung vorgesehen.

**Seite 4 zur Baubeschreibung**

**Putzarbeiten**

In allen Geschossen glattgeriebener **Gipsputz**. Bodenräume sowie Spitzbodenwände werden nicht verputzt.

**Verschalerarbeiten**

Deckenuntersichten bei Holzbalkendecken, sowie Dachschrägen und Abseitenwände im ausgebauten Dachgeschoss mit Gipskartonplatten auf Sparschalung.

Wärmedämmung aus Klemmfildämmung, Stärke gemäß aktueller EnEV, zwischen den Balken und Sparren verlegt.

Deckenfugen sind in Eigenleistung durch die Bauherren zu verspachteln, bzw. gehören zu dem Gewerk Malerarbeiten.

Der Spitz-/Dachboden wird mit Rauspundbretter oder OSB-Platten verdielt.

Der Spitz-/Dachbodenausbau ist nicht im Festpreis enthalten.

Zum nicht ausgebauten Spitz-/Dachboden kommt eine wärmegeämmte Bodeneinschubtreppe, Größe 70/130 cm, mit Absturzsicherung auf dem Spitz-/Dachboden, zur Ausführung.

Auf dem Spitz-/Dachboden kommt, sofern die Heizungsanlage hier installiert wird, ein frostsicherer Heizungsraum zur Ausführung. Ca. 3 Sparrenfelder groß, mit Dämmung, Folie und Lattung, ohne Rigips, mit einer einfachen Holztür.

**Elektroinstallation**

Elektroinstallation ab Hauptsicherung nach den gültigen VDE-Bestimmungen und den technischen Anschlussbestimmungen des zuständigen EVU.

**Ausstattung**

Diele	:	2 Steckdosen, 1 Lichtanschluss in Tasterschaltung, 1 einfach Rauchmelder,
Wohnzimmer	:	10 Steckdosen, 2 Lichtanschluss in Ausschaltung,

**Seite 5 zur Baubeschreibung**

Küche	:	10 Steckdosen, 1 Lichtanschluss in Ausschaltung, 1 Anschluss für E-Herd, 1 Anschluss für Geschirrspüler, 1 Anschluss für Dunstabzugshaube,
Abstellraum	:	2 Steckdosen, 1 Lichtanschluss in Ausschaltung,
Schlafen	:	6 Steckdosen, 1 Lichtanschluss in Ausschaltung, 1 einfacher Rauchmelder,
Arbeitszimmer	:	6 Steckdosen, 1 Lichtanschluss in Ausschaltung, 1 einfacher Rauchmelder,
Bad	:	4 Steckdosen, 1 Lichtanschluss in Ausschaltung, 2 Wandauslässe in Ausschaltung,
Gäste-WC	:	1 Steckdose, 1 Lichtanschluss in Ausschaltung 1 Wandauslass in Ausschaltung,
Flur	:	2 Steckdosen, 1 Lichtanschluss in Wechselschaltung, 1 einfacher Rauchmelder,
HWR	:	4 Steckdosen, 1 Lichtanschluss in Ausschaltung, 1 Waschmaschinenanschluss, 1 Trockneranschluss,
Außenbereich	:	1 Klingelanlage, 3 Außenlichtanschlüsse in Ausschaltung, 1 schaltbare Außensteckdose, 1 Erdkabel 20 m
Spitz-/Dachboden:		1 Steckdose auf Putz, 1 Lichtanschluss in Ausschaltung auf Putz,

3 Netzwerkdosen, Platzierung nach Wahl der Bauherren, im Festpreis enthalten. Die Kabel der Netzwerkdosen werden bis zum HAR verlegt und müssen hier vom Versorger (Telekom oder gleichw.) aufgelegt werden.

3 Antennendosen, Platzierung nach Wahl der Bauherren, im Festpreis enthalten. Die Verkabelung der Antennendosen einschl. etwaiger Verstärker etc. ist im Festpreis enthalten.

Schalter und Dosenabdeckungen in polarweiß, Fabrikat Gira Standard 55 oder Berker S 1 nach Wahl der Bauherren.

Runde Deckeneinbaustrahler inkl. Leuchtmittel bei rechtzeitiger Angabe zum Mehrpreis von 140,00 Euro/Stck. möglich.

Beleuchtungskörper, auch im Bad oder in Außenlampen, sind nicht im Festpreis enthalten außer in Deckeneinbaustrahlern (sofern vorgesehen).

Einen Stromzähler im Festpreis enthalten.

Mehrbestückungen werden gesondert und zu den nachfolgenden Preisen abgerechnet:

**Seite 6 zur Baubeschreibung**

Mehrpreise:

1	Netzwerkdose einschl. Kabel zum HWR	100,00 EUR	EHP
1	Steckdose	40,00 EUR	EHP
1	Wechselschaltung mit 1 Lichtanschluss	95,00 EUR	EHP
1	Ausschaltung mit 1 Lichtanschluss	50,00 EUR	EHP
1	Ausschaltung mit Kontrollleuchte	60,00 EUR	EHP
1	Universaldimmer mit 1 Lichtanschluss	150,00 EUR	EHP
1	zusätzlicher Lichtanschluss, o. Schalter	30,00 EUR	EHP
1	Serien- bzw. Kreuzschaltung	Preis nach Absprache	
1	Antennenanschluss/Telefonanschluss	80,00 EUR	EHP
1	Außensteckdose schaltbar	90,00 EUR	EHP
1	Stromanschluss in Rollladenkästen, o. Schalter	40,00 EUR	EHP
1	Sat-Anlage, digital, ohne Receiver	750,00 EUR	EHP

**Heizung**

Gas-Brennwertheizung der Marke Junkers, Viessmann, Vaillant, Brötje oder Buderus nach Wahl der Auftragnehmerin, mit Warmwasserspeicher. Heizungsanlage und Warmwasserspeicher werden im Heizungsraum im EG oder DG bzw. im frostsicheren Heizungsraum auf dem Spitz-/Dachboden installiert.

Die Warmwasseraufbereitung erfolgt gemäß aktueller EnEV.

Ein Hauptgaszähler im Festpreis enthalten.

Die Räume Wohnen / Essen / Kochen und Badezimmer erhalten eine Fußbodenheizung, je Raum separat regelbar.

Badezimmer zusätzlich mit einem Handtuchwärmekörper, gerade Form, in der Größe 120 x 60 cm.

Die übrigen Räume erhalten profilierte Plattenheizkörper, endlackiert, mit Thermostatventil.

Weitere Fußbodenheizung kann auf Wunsch zum Mehrpreis von 45,00 EUR/m<sup>2</sup> ausgeführt werden.

Andere Heizungsanlagensysteme (Erdwärme, Luftwärmepumpe etc.) auf Wunsch zum Mehrpreis möglich.

**Sanitärinstallation**

Sanitärausstattung gemäß Grundrisszeichnung in der Farbe weiß; Armaturen und Beschläge verchromt in einfacher Ausführung, gemäß Mustervorlage bzw. Besichtigung bei dem von uns beauftragten Sanitärfachbetrieb.

**Seite 7 zur Baubeschreibung**

**Gäste-WC:**

- 1 x Handwaschbecken, 50 cm, weiß, ohne Halbsäule, Geberit Renova Plan
- 1 x Waschtischbefestigungen
- 1 x Röhrengeruchsverschluss, verchromt
- 2 x Eckventile, verchromt
- 1 x Einhebelmischbatterie, verchromt, Diana M 100, 70 mm
- 1 x Abmauerung hinter den Waschbecken, sofern die Raumgröße dieses ermöglicht
- 1 x Spiegel, fliesenbündig eingeklebt  
oder alternativ vorgehängter Spiegel mit verdeckte Spiegelhalter  
jeweils in Größe 70 x 80 cm
- 1 x Handtuchring, Keuco Moll
  
- 1 x Tiefspül-Wand-WC, spülrandlos, Geberit Renova Plan
- 1 x WC-Sitz, weiß, mit Absenkautomatik, Geberit Pressalit Plan
- 1 x UP- Spülkasten
- 1 x Abdeckplatte, weiß, Geberit Sigma 30
- 1 x Papierrollenhalter, ohne Deckel, Keuco Moll

**Badezimmer:**

- 1 x Handwaschbecken, 65 cm, weiß, ohne Halbsäule, Geberit Renova Plan
- 1 x Waschtischbefestigungen
- 1 x Röhrengeruchsverschluss, verchromt
- 2 x Eckventile, verchromt
- 1 x Einhebelmischbatterie, Fabrikat Diana M 100, hoher Auslauf 235 mm
- 1 x Abmauerung hinter den Waschbecken
- 1 x Spiegel, fliesenbündig eingeklebt  
oder alternativ vorgehängter Spiegel mit verdeckte Spiegelhalter  
jeweils in Größe 100 x 80 cm
- 1 x Handtuchhalter, 2-armig, Keuco Moll
  
- 1 x Tiefspül-Wand-WC, spülrandlos, Geberit Renova Plan
- 1 x WC-Sitz, weiß, mit Absenkautomatik, Geberit Pressalit Plan
- 1 x UP- Spülkasten
- 1 x Abdeckplatte, weiß, Geberit Sigma 30
- 1 x Papierrollenhalter, ohne Deckel, Keuco Moll
  
- 1 x Duschablaufrinne, Größe nach Erfordernis, mit Fliesenmulde
- 1 x Brause-Thermostat auf Putz, verchromt, Hans Grohe Ecostat 1001 SL
- 1 x Brausegarnitur mit Wandstange 60 cm, Brauseschlauch und Handbrause
- 1 x Duschtrennung je nach Gegebenheit vor Ort  
als gemauerte Duschwand, gefliest  
oder alternativ als Glaswand, ca. 130 x 200 cm

**Seite 8 zur Baubeschreibung**

Sofern laut Zeichnung im Badezimmer vorgesehen:

1 x Stahl-Badewanne, 170 x 75 cm, weiß

1 x Badewannenfuß

1 x Ab- und Überlaufgarnitur

1 x Wannen-Ehebelmischbatterie, verchromt, Diana M 100

1 x Brausegarnitur mit Wandhalter, Brauseschlauch und Handbrause

**Fabrikate der Sanitärobjekte und Einhebelmischer:** Geberit Renova Plan, Grohe, Hansgrohe, Diana, Keuco und Geberit.

Bemusterung bei der Fa. Fritz Frieling GmbH, Fladderweg 2, 49393 Lohne oder W. Tebbenjohanns Nachf. GmbH, Alter Flugplatz 23, 49377 Vechta.

**Zusätzliche Anschlüsse**

Küchenanschluss mit Warm- und Kaltwasseranschluss. Kaltwasseranschluss für Waschmaschine im HWR. Je 1 Abfluss für Küchenspüle und Waschmaschine. 1 frostsichere Außenwasserzapfstelle, Platzierung nach Wahl der Bauherren. Leitungsführung der Warm- und Kaltwasserbereitungsanlagen in Aluverbundrohr. Ein Kaltwasserzähler im Festpreis enthalten.

**Estricharbeiten**

Alle Räume erhalten einen Zementestrich inkl. der erforderlichen Wärme- und Trittschalldämmung gemäß aktueller ENEC, zwischenliegender Folie und Randdämmstreifen.

**Fliesenarbeiten**

Wandfliesen im Bad ca. 2,00 m hoch, außer in Dachschrägen und auf Rigipsplatten. Wandfliesen im Gäste-WC ca. 1,50 m hoch.

Bodenfliesen im Bad, Gäste-WC, Diele, HWR und Küche, normal verlegt. Diagonalverlegung der Bodenfliesen zum Mehrpreis von 10,00 EUR/m<sup>2</sup> möglich.

Materialpreis der Boden- und Wandfliesen bis **45,00 EUR/m<sup>2</sup>**, einschl. MwSt..

Geflieste Bodenflächen erhalten Sockelfliesen aus der jeweiligen Bodenfliese geschnitten, es sei denn, dass Boden- und Wandfliesen aneinanderstoßen.

Fliesenformate: 30/60, 30/90, 45/90, 60/60. Andere Formate sind wegen aufwendiger Verlegung gegen Mehrpreis möglich.

**Seite 9 zur Baubeschreibung**

Abmauerungen hinter den Waschbecken, an der Badewanne und in der Dusche (sofern dies die Raumgröße zulässt) gemäß Festlegung auf der Baustelle im Preis enthalten.

Dekore, Stufen und Nischen sind nicht im Festpreise enthalten, jedoch gegen Mehrpreis möglich.

Zwischen Boden- und Sockelfliesen wird eine dauerelastische Versiegelung eingebracht. Auf Fugenabriss wird wg. unvermeidlicher Bauteilsbewegung keine Gewährleistung übernommen. Auf der Sockelfliese, zwischen Sockelfliese und Tapete bzw. Putz erfolgt keine Versiegelung.

**Fensterbänke**

Außenfensterbänke auf Mauerwerk als Verblenderrolldschicht.

Innenbänke auf Mauerwerk in Kunststein, Fabrikat „Star White“, im Bad und Gäste-WC, soweit möglich, gefliest. Spitzbodenfenster erhalten keine Innenfensterbank.

**Tischlerarbeiten**

Kunststofffenster, innen weiß glatt / außen farbig foliert mit Maserung, Farbton nach Wahl der Bauherren.

Es kommen keine Sprossen zur Ausführung. Diese sind jedoch gegen Mehrpreis möglich.

Umlaufende Lippendichtung, Doppelfalz, verdeckt liegende Drehkipp- oder Drehflügelbeschlag mit Einhandgriffolive, edelstahlfarben.

Alle Fenster erhalten Wärmeschutzverglasung gemäß aktueller EnEV.

Kunststoffrollladenpanzer (außer bei Ausbau-, Dreiecks, Rund- und Trapezfenstern) in hellgrauer Ausführung mit wärmegeämmten Rollladen-Neubaukästen, innen wandbündig, nach Wahl der Auftragnehmerin.

Die Fenster in den Räumen Wohnen / Essen / Kochen, Badezimmer und Gäste-WC erhalten elektrisch betriebe Rollladenmotoren mit Schalterbedienung, ohne Zeitschaltuhr. Die übrigen Fenster erhalten manuelle Rollläden.

Weitere elektrische Rollläden zum Mehrpreis in Höhe von 300,00 EUR / Stck. einschl. MwSt. und Montage möglich, sofern der Baufortschritt es noch zulässt.

**Seite 10 zur Baubeschreibung**

Die Fenster auf dem Spitz-/Dachboden erhalten keine Rollläden.

Hauseingangstür gefertigt laut Zeichnung, mit geschlossenen oder verglasten Füllungen (Einsatzfüllungen). 3 Bänder, Mehrfachverriegelung, Lippendichtung, Profilzylinder, Innendrücker, Haustürstoßgriff. Für die Hauseingangstür sind **2.600,00 EUR** einschl. MwSt. und Montage im Festpreis enthalten.

Nebeneingangstür, sofern vorgesehen, gefertigt laut Zeichnung, mit geschlossenen oder verglasten Füllungen (Einsatzfüllungen). 3 Bänder, Mehrfachverriegelung, Lippendichtung, Profilzylinder, Drückergarnitur. Für die Nebeneingangstür sind **1.000,00 EUR** einschl. MwSt. und Montage im Festpreis enthalten.

**Treppe (sofern lt. Zeichnung vorgesehen)**

Geschosstreppe vom Erdgeschoss zum Dachgeschoss als Stahlbetontreppe mit Granit-, Marmor-, Kunststein- bzw. Fliesenbelag bis 45,00 EUR/m<sup>2</sup> Materialpreis, gemäß Mustervorlage.

Stahlrohrgeländer entsprechend der Treppenführung, grundiert. Handlauf aus Edelstahl.

Sofern eine offene Treppe vorgesehen ist, als Stahlkonstruktion, grundiert, mit seitlicher Stabbegrenzung, mit Trittstufen aus Holz oder eine freitragende Holztreppe bis **4.500,00 EUR** einschl. MwSt., Geländer und Montage. Handlauf aus Stahlrohrrohr oder Holzhandlauf gemäß Treppensystem.

Zum nicht ausgebauten Spitz-/Dachboden kommt eine wärmegeämmte Bodeneinschubtreppe in der Größe 70/130 cm mit Lukenumwehung zur Ausführung. *Siehe auch Verschalarbeiten / Trockenbauarbeiten.*

**Maler- und Bodenbelagsarbeiten**

Auf Anfrage und Angebot. Sämtliche Maler-, Spachtel- und Teppichbodenarbeiten, einschl. Lackierung von Treppengeländern, Außenanstrich etc. sind nicht im Festpreis enthalten.

**Innentüren**

Eingebaut werden Fertigtüren, Höhe bis 211 cm. Echtholz furnierte oder Kunststoff fertigtüren einschl. Zarge mit Drückergarnitur bis **320,00 EUR/Materialpreis** einschl. MwSt., Lieferung und Montage, nach Wahl der Bauherren.

Schiebetüren, Lichtausschnitte, Glastüren, Seitenteile oder Oberlichter gegen Mehrpreis möglich.

**Seite 11 zur Baubeschreibung**

**Energieanschlüsse**

Schmutzwasserleitungen werden ca. 50 cm außer Haus geführt.

Hausanschlüsse wie Wasser, Elektro, Gas / Fernwärme, Regen- und Schmutzwasserkanal, Telefon-anschlüsse, Katasteramts- und Vermessungskosten sind nicht im Festpreis enthalten.

Winterbeheizung, Wasserhaltung, Drainage, Klärgrube etc. sind nicht im Festpreis enthalten.

Baustrom- und Bauwasser sind bis zum Zählereinbau enthalten.

**Pflasterarbeiten**

Auf Anfrage und Angebot. Sämtliche Pflasterarbeiten, einschl. Material etc. sind nicht im Festpreis enthalten.

**Gartenanlage**

Der vorhandene Mutterboden wird grob einplaniert. Weitere Leistungen auf Anfrage und Angebot.

**Nebengebäude**

Auf Anfrage und Angebot. Ein Nebengebäude ist nicht im Festpreis enthalten.

**Sonstiges**

Sondergründungsmaßnahmen, Baufeldfreimachung (Bäume, Schutt, Zäune etc.) sowie eine Bauschlussreinigung sind nicht im Festpreis enthalten. Das Gebäude wird besenrein übergeben.

Die Bauschuttentsorgung der in Auftrag gegebenen Gewerke (ausgenommen Eigenleistungsgewerke) ist im Festpreis enthalten.

**Materialauswahl**

Die Auswahl der **Verblender und Dachziegel** kann vorgenommen werden, in folgenden Ausstellungen:

**Seite 12 zur Baubeschreibung**

- **BAUKING Weser-Ems GmbH & Co. KG,  
Lindenstrasse 111, 49393 Lohne, Tel. 0 44 42/ 92 97-0**
- **H. gr. Beilage GmbH & Co. KG, Holz- und Baufachhandel,  
Falkenrotter Strasse 74, 49377 Vechta, Tel. 0 44 41/ 9 42- 0**

Die **Sanitärauswahl** kann vorgenommen werden, in folgenden Ausstellungen:

- **Fritz Frieling GmbH,  
Fladderweg 2, 49393 Lohne, Tel. 0 44 42/ 8 08 70 10**
- **W. Tebbenjohanns Nachf. GmbH,  
Alter Flugplatz 23, 49377 Vechta, Tel. 0 44 41/ 91 39- 0**

Die **Fliesenauswahl** kann vorgenommen werden, in folgenden Ausstellungen:

- **Trauco Plus GmbH Co. KG,  
Vechtaer Strasse 57, 49393 Lohne, Tel. 0 44 42/ 8 01 82 18**
- **Hermann Heidbrink GmbH & Co. KG,  
Erikastrasse 21, 49086 Osnabrück, Tel. 05 41/ 50 65 90.**

Die Auswahl der **Innentüren** kann vorgenommen werden, in der folgenden Ausstellung:

- **Joh. Meyer GmbH Holzfachhandel,  
Görlitzer Str. 8-10, 49661 Cloppenburg, Tel. 0 44 71/ 18 05- 0**

Dort können Sie sich von der umfangreichen und qualitativen Auswahl überzeugen.